

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn  
(Quốc lộ 51A), huyện Long Thành**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 333/CP-CN ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Quyết định chủ trương Đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 569/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (*Quốc lộ 51A*), huyện Long Thành với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (*Quốc lộ 51A*), huyện Long Thành.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Long Thành.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư

a) Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp đường Lê Duẩn, huyện Long Thành là trục giao thông chính của thị trấn Long Thành hiện nay và thị xã Long Thành trong tương lai nhằm đảm bảo kết nối giao thông xuyên suốt giữa các tuyến đường trong thị trấn, kết nối giao thông an toàn và hiệu quả. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị Long Thành theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai.

b) Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường Lê Duẩn (*Quốc lộ 51A*), huyện Long Thành với chiều dài khoảng 4.792,68m, điểm đầu giao với Quốc lộ 51 tại Km16+700 (*mũi tàu Bắc*), điểm cuối giao với Quốc lộ 51 tại khoảng Km21+600 (*mũi tàu Nam*) kết cấu bê tông nhựa nóng, được chia làm 02 đoạn:

- Đoạn 1 từ Km0+000 đến Km1+300 (*từ mũi tàu phía Bắc đến giao với đường Vũ Hồng Phô*): Nền đường rộng 46 m, mặt đường rộng  $2 \times (3 \times 3,5) \text{ m} = 21 \text{ m}$ , làn xe hỗn hợp rộng  $2 \times 5 \text{ m} = 10 \text{ m}$ , dải phân cách giữa rộng 2 m, dải phân cách biên rộng  $2 \times 2 \text{ m} = 4 \text{ m}$ , vỉa hè rộng  $2 \times 4,5 \text{ m} = 9 \text{ m}$ .

- Đoạn 2 từ Km1+300 đến Km4+792,68 (*từ đường Vũ Hồng Phô đến mũi tàu phía Nam*): Nền đường rộng 32 m, mặt đường rộng  $2 \times (3 \times 3,5) \text{ m} = 21 \text{ m}$ , dải phân cách giữa rộng 2 m, vỉa hè rộng  $2 \times 4,5 \text{ m} = 9 \text{ m}$ .

- Mở rộng cầu trên tuyến, xây dựng hệ thống thoát nước, đầu tư hệ thống điện trung thế, hạ thế và điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông.

5. Các tổ chức tư vấn

a) Đơn vị khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Đà và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Anh.

b) Nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Công.

c) Chủ nhiệm lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi: Kỹ sư Lê Văn Hạnh.

6. Địa điểm xây dựng: Xã An Phước, xã Long Đức và thị trấn Long Thành, huyện Long Thành; nhu cầu sử dụng đất khoảng 17,2 ha.

7. Loại công trình: Công trình đường bộ (*đường trong đô thị*); dự án nhóm B, công trình cấp I; Vận tốc thiết kế 50 km/h.

8. Số bước thiết kế: 02 bước (*thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công*).

8.1. Giải pháp thiết kế cơ sở: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Lê Duẩn (*Quốc lộ 51A*), huyện Long Thành với chiều dài khoảng 4.792,68 m, vận tốc thiết kế 50 km/h. Tải trọng thiết kế mặt đường tải trọng trục xe 120(kN); công đoàn xe H30, xe bánh nặng XB80; Môđun đàn hồi mặt đường chính  $E_{vc} \geq 155$  Mpa, mặt đường song hành  $E_{vc} \geq 133$  Mpa, gồm các nội dung sau:

8.1.1. Đường giao thông

a) Quy mô mặt cắt ngang chia làm 2 đoạn

- Đoạn 1 từ Km0+000 (*từ mũi tàu phía bắc*) đến Km1+300 (*giao với đường Vũ Hồng Phô*): Mặt đường xe chạy rộng  $(3,5 \text{ m} \times 3) \times 2 = 21 \text{ m}$ ; Làn xe hỗn hợp  $5 \text{ m} \times 2 = 10 \text{ m}$ ; Dải phân cách giữa 2 m; Dải phân cách biên  $2 \text{ m} \times 2 = 4 \text{ m}$ ; Vĩa hè  $4,5 \text{ m} \times 2 = 9 \text{ m}$ ; Nền đường rộng 46m.

- Đoạn 2 từ Km1+300 (*giao với đường Vũ Hồng Phô*) đến Km4+792,68 (*từ mũi tàu Nam*): Mặt đường xe chạy rộng  $(3,5 \text{ m} \times 3) \times 2 = 21 \text{ m}$ ; Dải phân cách giữa 2 m; Vĩa hè  $4,5 \text{ m} \times 2 = 9 \text{ m}$ ; Nền đường rộng 32 m.

b) Kết cấu áo đường

- Kết cấu nâng cấp trên mặt đường cũ: Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 4 cm; Tưới nhựa dính bảm  $0,5 \text{ kg/m}^2$ ; Bù vênh bê tông nhựa C12,5; Tưới nhựa dính bảm  $0,5 \text{ kg/m}^2$ ; Mặt đường cũ vệ sinh sạch.

- Kết cấu mở rộng đường chính ngoài phạm vi đường hiện hữu: Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 4 cm; Tưới nhựa dính bảm  $0,5 \text{ kg/m}^2$ ; Lớp bê tông nhựa C19 dày 6 cm; Tưới nhựa thấm bảm  $01 \text{ kg/m}^2$ ; Đá dăm nước lớp 1 dày 10 cm; Đá dăm nước lớp 2 dày 15 cm; Đá dăm nước lớp 3 dày 15 cm; Đất cấp 3 chọn lọc K95; Đào đắp lớp nền hạ, lu lèn K95.

- Kết cấu đường song hành: Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 4 cm; Tưới nhựa dính bảm  $0,5 \text{ kg/m}^2$ ; Lớp bê tông nhựa C19 dày 6 cm; Tưới nhựa thấm bảm  $01 \text{ kg/m}^2$ ; Đá dăm nước lớp 1 dày 15 cm; Đá dăm nước lớp 2 dày 15 cm; Đất cấp 3 chọn lọc K95; Đào đắp lớp nền hạ, lu lèn K95.

c) Vĩa hè và cây xanh

- Vĩa hè: Lát gạch Terazzo  $40 \times 40 \times 3 \text{ cm}$ ; Móng vữa xi măng mác 75 dày 2cm; Bê tông đá 1x2 mác 150 dày 10 cm; Đất nền, đất đắp cấp III chọn lọc, độ chặt K95.

- Trồng cây xanh vĩa hè, dải phân cách: Thiết kế bồn cây trên vĩa hè cách mép đường 2 m, kích thước  $1,4 \times 1,4 \text{ m}$ , cung cấp đất hữu cơ dày 20 cm, trồng cây Giáng Hương; Cung cấp đất hữu cơ dày 20 cm trên dải phân cách, trồng cây trang thái, cây cau vua, cây dương.

8.1.2. Hệ thống thoát nước

a) Thoát nước mưa

- Thoát nước ngang: Tại Km0+375,35 hiện hữu cống tròn 3D1.000 dài 17,5m, hiện trạng còn tốt, tận dụng lại, thiết kế nối thêm. Tại Km1+875,00 hiện

hữu cống hộp [] 3.000 x 3.000 dài 27,5 m, hiện trạng đã hư hỏng và bị vùi lấp, đào bỏ thay mới cống hộp 2 [] 1.500 x 3.000.

- Thoát nước mưa dọc tuyến được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải bằng hệ thống cống tròn D1.200 - D1.500 đặt dưới mặt đường nhựa hoàn thiện dọc 2 bên tuyến. Hướng lưu vực thoát nước chính đổ về 03 vị trí tụ thủy cống 3D1000 tại Km0+375,35, cống hộp 2 x (1.500 x 3.000) tại Km1+875 và cầu Quán Thủ Km3+950.

b) Thoát nước thải: Sử dụng ống HDPE D400 dọc 2 bên tuyến, hướng thu nước về các vị trí chờ đầu nối theo quy hoạch.

8.1.3. Hệ thống tuynen kỹ thuật: Đầu tư hệ thống tuynen kỹ thuật bằng cống hộp dọc 2 bên tuyến. Hệ thống cấp điện trung thế, hạ thế, viễn thông,... đi trong tuynen, gác trên giá thép.

8.1.4. Thiết kế an toàn giao thông: Thiết kế vạch sơn, biển báo, vạch sơn gờ giảm tốc, đèn tín hiệu, tường hộ lan.... theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

8.1.5. Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng

Đối với đường dây trung thế, hạ thế, chiếu sáng và trạm biến áp nổi hiện hữu tiến hành thu hồi.

Thiết kế mới hệ thống cấp điện trung thế, hạ thế, điện chiếu sáng: Bố trí ngầm đi trong hệ thống tuynen kỹ thuật dọc 2 bên tuyến.

8.1.6. Cầu giao thông

- Tại Km3+950 hiện hữu cầu Quán Thủ rộng 12 m còn tốt, tận dụng lại: Mô cầu dạng mô vùi bê tông cốt thép; dầm cầu gồm 01 nhịp giản đơn dài 24,54m, gồm 06 dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước định hình; Dầm ngang liên kết dầm dọc tại 04 vị trí; Bản mặt cầu bê tông cốt thép, được phủ lớp bê tông nhựa nóng. Tỉnh không thông thuyền: Không thông thuyền.

- Thiết kế mở rộng cầu Quán Thủ: Tải trọng thiết kế hoạt tải HL-93; tần suất thiết kế  $P = 4\%$ ;

+ Mở rộng đều cầu về mỗi bên 6,5m, tổng bề rộng khổ cầu 25,0 m, trong đó: Mặt cầu:  $2 \times 10,5 \text{ m} = 21,0 \text{ m}$ ; lề bộ hành rộng  $2 \times 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$ .

+ Hệ dầm: Mỗi bên cầu mở rộng gồm 04 dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước định hình dài 24,54 m. Dầm chủ liên kết bằng các dầm ngang và bản mặt cầu; gia cường hệ thống dầm ngang bằng các sợi cáp dự ứng lực căng sau.

+ Thiết kế mở rộng bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Đập bỏ thay mới hệ thống lan can, lề bộ hành, tay vịn.

+ Thiết kế mở rộng mô cầu chữ U bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ móng cọc.

8.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn

a) Công tác khảo sát

| Stt | Tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn                                                           | Mã hiệu                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000 ; 1:5.000 (Phần ngoài trời)     | 96-TCN 43-90           |
| 2   | Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung                                    | TCVN 9398-2012         |
| 3   | Quy trình khảo sát đường ô tô                                                       | 22 TCN 263-2000        |
| 4   | Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát                                                    | TCCS<br>31:2020/TCĐBVN |
| 5   | Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế   | TCCS<br>41:2022/TCĐBVN |
| 6   | Khoan thăm dò địa chất công trình                                                   | TCVN 9437:2012         |
| 7   | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ                                 | QCVN<br>04:2009/BTNMT  |
| 8   | Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình               | TCVN 9401-2012         |
| 9   | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo vồng Benkelman | TCVN 8867-2011         |
| 10  | Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất                      | TCVN 9153-2012         |
| 11  | Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn và lấy mẫu đất bằng ống mẫu chẻ             | TCVN 9351-2012         |
| 12  | Phương pháp lấy, đóng gói, vận chuyển và bảo quản mẫu                               | TCVN 2683:2012         |
| 13  | Thí nghiệm phân tích thành phần hạt                                                 | TCVN 4198:2014         |
| 14  | Thí nghiệm xác định tỷ trọng                                                        | TCVN 4195:2012         |
| 15  | Thí nghiệm xác định dung trọng                                                      | TCVN 4202:2012         |
| 16  | Thí nghiệm xác định độ ẩm tự nhiên                                                  | TCVN 4196:2012         |
| 17  | Thí nghiệm xác định các giới hạn chảy, dẻo                                          | TCVN 4197:2012         |
| 18  | Thí nghiệm cắt trực tiếp                                                            | TCVN 4199:1995         |
| 19  | Thí nghiệm nén lún                                                                  | TCVN 4200:2012         |
| 20  | Phân loại đất                                                                       | TCVN 5747-93           |
| 21  | Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm                                | TCVN 9153:2012         |

b) Công tác thiết kế

| Stt | Tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn                                                                 | Mã hiệu          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | <b>Phần đường, thoát nước</b>                                                             |                  |
| 1   | Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng                                                  | QCVN 01:2021/BXD |
| 2   | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 03:2022/BXD |

|    |                                                                                                                  |                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị                                               | QCVN 07:2016/BXD                           |
| 4  | Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế                                                                                  | TCXDVN 104-2007                            |
| 5  | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế (Tham khảo)                                                                        | TCVN 4054-2005                             |
| 6  | Quy trình thiết kế áo đường mềm                                                                                  | TCCS<br>38:2022/TCĐBVN                     |
| 7  | Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu                                                      | TCCS<br>41:2022/TCĐBVN                     |
| 8  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng                          | QCVN 10:2014/BXD                           |
| 9  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ                                                                 | QCVN<br>41:2019/BGTVT                      |
| 10 | Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài                                                          | TCVN 7957-2008                             |
| 11 | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị                                    | TCXDCN 259-2001                            |
| 12 | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị            | TCXDVN 333-2005                            |
| 13 | Tiêu chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước                                                                       | TCVN 9113-2012                             |
| 14 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công                                             | TCVN 4252:2012                             |
| 15 | Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế                                                        | TCVN 5573:2011                             |
| 16 | Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế                                               | TCXDVN 33-2006                             |
| 17 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế                                                        | TCVN 5574:2012                             |
|    | <b>Phần điện - Chiếu sáng</b>                                                                                    |                                            |
| 1  | Quy phạm trang bị điện                                                                                           | 11 TCN 18-2006<br>÷ 11 TCN 21-2006         |
| 2  | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện                                                                  | TCVN 4756-89                               |
| 3  | Thiết bị và đường dẫn tín hiệu - Yêu cầu kỹ thuật                                                                | 11 TCN 68-133-1994<br>÷ 11 TCN 68-178-1999 |
| 4  | Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện | TCXDVN 394-2007                            |
| 5  | Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện       | TCVN 7447                                  |

|    |                                                                                                                    |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6  | Đèn chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật                                                                        | TCVN 5828-1994     |
| 7  | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị.                                     | TCVN 259-2001      |
| 8  | Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 333-2005    |
| 9  | Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa                                                                      | TCVN 4400 - 1987   |
| 10 | Tiêu chuẩn chế tạo cáp điện                                                                                        | IEC 502            |
| 11 | Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt hạ thế công suất cỡ nhỏ - Tiêu chuẩn chế tạo                                          | IEC 898            |
| 12 | Vỏ tủ điện trong nhà - Tiêu chuẩn chế tạo                                                                          | IEC 695-2-1        |
| 13 | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng - Tham khảo                                                                         | IEC                |
| 15 | Tiêu chuẩn Việt Nam - phần 2 - Mục 3 - Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố                                      | TCVN 7722-2-3:2007 |
| 16 | Tiêu chuẩn bộ điều khiển bóng đèn                                                                                  | TCVN 7590-2-9:2007 |
| 17 | Tiêu chuẩn phụ kiện dùng cho bóng đèn                                                                              | TCVN 7684:2007     |
| 18 | Tiêu chuẩn chống sét                                                                                               | TCVN 9385:2012     |
| 19 | Quy phạm an toàn điện trong xây dựng                                                                               | TCXDVN 4086-1985   |
| 20 | Lắp đặt cable và dây dẫn điện cho các công trình công nghiệp                                                       | TCVN 9208:2012     |
| 21 | Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì thi công                               | TCVN 46:2007       |
| 22 | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế                                        | TCVN 9207:2012     |

c) Công tác thi công và nghiệm thu

| Stt | Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn                                                                                         | Mã hiệu         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu.                                                                       | TCVN 9361:2012  |
| 2   | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu.                                                   | TCVN 4516:1988  |
| 3   | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.                                                                            | TCVN 4447:2012  |
| 4   | Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.                                                     | TCVN 13567:2022 |
| 5   | Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.                           | TCVN 8857:2011  |
| 6   | Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu. | TCVN 8858:2011  |
| 7   | Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công và nghiệm thu.                                                        | TCVN 9504:2012  |

|    |                                                                                                                               |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8  | Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu. | TCVN 8791:2018 |
| 9  | Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước - Quy trình thi công và nghiệm thu.                           | TCVN 8788:2018 |
| 10 | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo vồng Benkelman.                                          | TCVN 8867:2011 |
| 11 | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.          | TCVN 8861:2011 |
| 12 | Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét.                                                               | TCVN 8864:2011 |
| 13 | Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI.                         | TCVN 8865:2011 |
| 14 | Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm.                                            | TCVN 8866:2011 |
| 15 | Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường.                          | TCVN 8821:2011 |
| 16 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu.                                               | TCVN 9115:2012 |
| 17 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.                                              | TCVN 4453-1995 |
| 18 | Bê tông khối lớn, quy phạm thi công và nghiệm thu.                                                                            | TCVN 9341:2012 |
| 19 | Thi công bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng.                                                                         | TCVN 9984:2013 |
| 20 | Kết cấu Bê tông và bê tông cốt thép, điều kiện thi công và nghiệm thu.                                                        | TCVN 5724-93   |
| 31 | Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.                              | TCVN 3994-85   |
| 32 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt.                                                      | TCVN 9345-2012 |
| 33 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, hướng dẫn công tác bảo trì.                                                              | TCVN 9343-2012 |
| 34 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.                                                                                      | TCVN 8828-2011 |
| 34 | Bê tông nặng, yêu cầu bảo dưỡng.                                                                                              | TCVN 5592-91   |
| 35 | Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện tử                                                                                | TCVN 9356:2012 |

|                                |                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                | xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép.                                                                 |                   |
| 36                             | Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy.          | TCVN 9335- 2012   |
| <b>TIÊU CHUẨN VỀ VẬT LIỆU:</b> |                                                                                                                               |                   |
| 1                              | Quy chuẩn quốc gia về thép làm cốt bê tông.                                                                                   | QCVN 7:2011/BKHCN |
| 2                              | Thép cốt bê tông phần 1 & 2.                                                                                                  | TCVN 1651-2008    |
| 3                              | Thép tấm kết cấu cán nóng.                                                                                                    | TCVN 4399-2008    |
| 4                              | Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.                                                                     | TCVN 5709-1993    |
| 5                              | Thép hình cán nóng.                                                                                                           | TCVN 7571:2006    |
| 6                              | Thép dự ứng lực.                                                                                                              | ASTM 416, A722    |
| 7                              | Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp.                                                                                       | TCVN 3222-2000    |
| 8                              | Mối hàn. Phương pháp thử kéo.                                                                                                 | TCVN 5403-1991    |
| 9                              | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.                                                                               | TCVN 7570:2006    |
| 10                             | Cốt liệu cho bê tông và vữa - PP thử.                                                                                         | TCVN 7572:2006    |
| 11                             | Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.                                                                                    | TCVN 4506-2012    |
| 12                             | Ximăng pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật.                                                                                           | TCVN 2682:2009    |
| 13                             | Ximăng pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.                                                                                   | TCVN 6260:2009    |
| 14                             | Ximăng xây trát.                                                                                                              | TCVN 9202:2012    |
| 15                             | Cát nghiền cho bê tông và vữa.                                                                                                | TCVN 9205:2012    |
| 16                             | Xi măng pooclăng bền sun phat.                                                                                                | TCVN 6067: 2004   |
| 17                             | Phụ gia hóa học cho bê tông.                                                                                                  | TCVN 8826:2011    |
| 18                             | Nhũ tương nhựa đường axit.                                                                                                    | TCVN 8817:2011    |
| 19                             | Nhựa đường lỏng.                                                                                                              | TCVN 8818:2011    |
| 20                             | Nhũ tương nhựa đường Polime gốc axit.                                                                                         | TCVN 8816:2011    |
| 21                             | Bê tông nhựa nóng - Phương pháp thử.                                                                                          | TCVN 8860:2011    |
| 22                             | Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.                                                                | TCVN 8789:2011    |
| 23                             | Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên.                                                    | TCVN 8785:2011    |
| 24                             | Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu. | TCVN 8791:2011    |
| 25                             | Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước - Quy trình thi công và nghiệm thu.                           | TCVN 8788:2011    |

Và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

9. Tổng mức vốn đầu tư: **1.025.644.494.825** đồng (*Bằng chữ: Một nghìn, không trăm hai mươi lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi bốn nghìn, tám trăm hai mươi lăm đồng*). Trong đó:

- a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư : 427.000.000.000 đồng.
- b) Chi phí xây dựng : 516.272.454.671 đồng.
- c) Chi phí thiết bị : 33.679.381.589 đồng.
- d) Chi phí quản lý dự án : 4.223.630.102 đồng.
- đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 17.398.618.747 đồng.
- e) Chi phí khác : 4.981.934.306 đồng.
- g) Chi phí dự phòng : 22.088.475.410 đồng.

(Bảng phụ lục chi tiết kèm theo)

10. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa không quá 4 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 50% chi phí xây dựng, phần còn lại ngân sách huyện Long Thành.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Không; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (*Nếu có*): Theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước: Không

15. Các nội dung khác cần lưu ý khi triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công

a) Đối với các công việc sử dụng định mức đơn giá tạm tính: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập định mức hoặc vận dụng định mức để xác định đơn giá xây dựng.

b) Chủ đầu tư kiểm tra kỹ khối lượng khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để thanh quyết toán đảm bảo quy định.

c) Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông theo quy định.

đ) Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Chủ đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và bảo trì công trình, thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định; nghiên cứu thực hiện các ý kiến góp ý của các Sở, ngành liên quan.

e) Sử dụng phần chi phí dự phòng đúng mục đích tránh trường hợp đề nghị phát sinh công việc hoặc tăng thêm hạng mục công trình để sử dụng dự phòng phí.

g) Trước khi triển khai thi công, Chủ đầu tư cần thống nhất với địa phương, ban, ngành, các đơn vị và cá nhân liên quan về phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành. Thống nhất với các đơn vị chủ quản với các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan để có phương án thi công đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình lân cận. Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

h) Giao Ủy ban nhân dân huyện Long Thành bố trí phần vốn ngân sách huyện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, KTNS, KTN, Tan.
- <F:\2023\Long Thành\XDCB> 3



**O. CHỦ TỊCH**

**Võ Tấn Đức**



**Phụ lục**

(Kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| Stt*       | Khoản mục chi phí                                                                                                                                                       | Chi phí<br>(đồng)        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | <b>Tổng mức vốn đầu tư</b>                                                                                                                                              | <b>1.025.644.494.825</b> |
| <b>I</b>   | <b>Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư</b>                                                                                                                        | <b>427.000.000.000</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Chi phí xây dựng</b>                                                                                                                                                 | <b>516.272.454.671</b>   |
| 1          | Chi phí xây dựng công trình giao thông                                                                                                                                  |                          |
|            | - Đường giao thông                                                                                                                                                      | 135.402.561.331          |
|            | - Tường Chấn                                                                                                                                                            | 7.071.022.822            |
|            | - Sàn giảm tải                                                                                                                                                          | 3.842.491.607            |
|            | - Mở rộng Cầu Quán Thủ                                                                                                                                                  | 12.946.079.788           |
| 2          | Chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật                                                                                                                            |                          |
|            | - Hệ thống thoát nước                                                                                                                                                   | 94.339.577.785           |
|            | - Hệ thống tuy nèn                                                                                                                                                      | 138.365.499.649          |
| 3          | Chi phí xây dựng công trình công nghiệp                                                                                                                                 |                          |
|            | - Phần hệ thống điện                                                                                                                                                    | 124.305.221.689          |
| <b>III</b> | <b>Chi phí thiết bị</b>                                                                                                                                                 | <b>33.679.381.589</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>Chi phí quản lý dự án</b>                                                                                                                                            | <b>4.223.630.102</b>     |
| <b>V</b>   | <b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>                                                                                                                                   | <b>17.398.618.747</b>    |
| 1          | Chi phí khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, khảo sát đo vẽ điện bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi                                                                   | 963.999.210,0            |
| 2          | Chi phí giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi                                                                                                           | 34.076.398               |
| 3          | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi                                                                                                                                  | 751.432.000              |
| 4          | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi                                                                                                                             | 158.203.145              |
| 5          | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát địa chất, địa hình, khảo sát đo vẽ điện, lập báo cáo nghiên cứu khả thi                           | 12.195.000               |
| 7          | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát địa chất, địa hình, khảo sát đo vẽ điện, lập báo cáo nghiên cứu khả thi | 4.400.000                |
| 8          | Chi phí thẩm tra dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư                                                                                                                        | 2.200.000                |
|            | Chi phí khảo sát địa chất; địa hình; Lập thiết kế bản vẽ thi công                                                                                                       |                          |
| 9          | Chi phí khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công                                                                                                                 | 605.688.275              |

| Stt | Khoản mục chi phí                                                                                                                             | Chi phí<br>(đồng) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10  | Chi phí khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công                                                                                       | 546.238.875       |
| 11  | Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                                        | 5.213.280.665     |
| 12  | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                                   | 250.859.029       |
| 13  | Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                                     | 235.180.342       |
| 14  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát địa chất; địa hình; lập thiết kế Bản vẽ thi công phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật         | 13.942.249        |
| 15  | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát địa chất; địa hình; lập thiết kế Bản vẽ thi công phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật              | 17.040.527        |
| 16  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát địa chất; địa hình; lập thiết kế Bản vẽ thi công phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật   | 3.182.604         |
| 17  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát địa chất; địa hình; lập thiết kế Bản vẽ thi công phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 3.182.604         |
| 18  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                 | 87.671.268        |
| 19  | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                             | 107.153.773       |
| 20  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                           | 50.000.000        |
| 21  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng phần đường                                                                      | 50.000.000        |
| 22  | Chi phí giám sát thi công xây dựng phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                                    | 3.668.813.301     |
| 23  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu thẩm tra phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                          | 3.055.567         |
| 24  | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thẩm tra phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                      | 3.055.567         |
| 25  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu thẩm tra phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                                    | 1.100.000         |
| 26  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm tra phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật                                         | 1.100.000         |

| Stt | Khoản mục chi phí                                                                             | Chi phí<br>(đồng) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 27  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công phần đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 9.409.249         |
| 28  | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công phần đường                          | 11.500.194        |
| 29  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công phần đường                        | 1.834.406         |
| 30  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công phần đường             | 1.834.406         |
|     | <i>Chi phí Khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công phần điện</i>                               |                   |
| 31  | Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công phần điện                                                | 1.753.629.096     |
| 32  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu lập thiết kế Bản vẽ thi công phần điện                    | 5.918.498         |
| 33  | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu lập thiết kế Bản vẽ thi công phần điện                         | 7.233.720         |
| 34  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu lập thiết kế Bản vẽ thi công phần điện              | 1.100.000         |
| 35  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu lập thiết kế Bản vẽ thi công phần điện            | 1.100.000         |
| 36  | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công phần điện                                           | 176.150.983       |
| 37  | Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng phần điện                                                   | 169.935.721       |
| 38  | Chi phí giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công                              | 46.906.474        |
| 39  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng phần điện                               | 77.058.018        |
| 40  | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng phần điện                           | 94.182.023        |
| 41  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng phần điện                         | 50.000.000        |
| 42  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng phần điện                       | 50.000.000        |
| 43  | Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình phần điện                                       | 1.163.496.875     |
| 44  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng phần thiết bị điện                      | 63.390.470        |
| 45  | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng phần thiết bị điện                  | 77.477.242        |
| 46  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng phần thiết bị điện                | 16.839.691        |

| Stt       | Khoản mục chi phí                                                                | Chi phí<br>(đồng)    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 47        | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng phần thiết bị điện | 16.839.691           |
| 48        | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị                                                | 332.752.290          |
| 49        | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công phần điện                  | 4.272.360            |
| 50        | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công phần điện              | 5.221.774            |
| 51        | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công phần điện            | 1.100.000            |
| 52        | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công phần điện | 1.100.000            |
| 53        | Chi phí thẩm tra an toàn giao thông bước đưa vào sử dụng                         | 195.983.616          |
| 54        | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu kiểm toán                                    | 4.287.166            |
| 55        | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu kiểm toán                                | 5.239.870            |
| 56        | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu kiểm toán                              | 1.100.000            |
| 57        | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán                   | 1.100.000            |
| 58        | Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu bảo hiểm công trình                          | 5.118.532            |
| 59        | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu bảo hiểm công trình                      | 6.255.983            |
| 60        | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu bảo hiểm công trình                    | 1.100.000            |
| 61        | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo hiểm công trình         | 1.100.000            |
| 62        | Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường                                           | 250.000.000          |
| <b>VI</b> | <b>Chi phí khác</b>                                                              | <b>4.981.934.306</b> |
| 1         | Chi phí thẩm định dự án đầu tư                                                   | 47.591.088           |
| 2         | Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công                                       | 23.466.930           |
| 3         | Chi phí thẩm định dự toán                                                        | 23.466.930           |
| 4         | Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng                                             | 1.393.935.628        |
| 5         | Chi phí kiểm toán không bao gồm giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư       | 852.829.868          |
| 6         | Chi phí kiểm toán phần giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư                | 314.699.000          |

| Stt        | Khoản mục chi phí                                                                                                                    | Chi phí<br>(đồng)     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7          | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán không bao gồm giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư                                      | 269.040.630           |
| 8          | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán phân giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư                                               | 99.277.500            |
| 9          | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng                                                                             | 774.759.370           |
| 10         | Chi phí đo vẽ bản đồ thu hồi đất, xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất,... cắm mốc ranh đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng | 329.000.000           |
| 11         | Chi phí cắm mốc lộ giới                                                                                                              | 213.000.000           |
| 12         | Chi phí đảm bảo an toàn giao thông                                                                                                   | 415.257.714           |
| 13         | Chi phí thẩm định giá                                                                                                                | 150.306.600           |
| 14         | Chi phí đo đạc lập bản đồ hiện trạng                                                                                                 | 75.303.048            |
| <b>VII</b> | <b>Chi phí dự phòng</b>                                                                                                              | <b>22.088.475.410</b> |
| 1          | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng                                                                                               | 15.969.407.452        |
| 2          | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá                                                                                                | 6.119.067.958         |