

Số: 5412/QĐ-UBND

Long Thành, ngày 24 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Dự án: Đường Tôn Đức Thắng
(Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây
dựng;
Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 170/BC-
TCKH ngày 18 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án
Đường Tôn Đức Thắng (Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành) với
các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên dự án: Đường Tôn Đức Thắng (Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến
chợ Long Thành).
- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Long Thành.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Long Thành.
- Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:
 - Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy
hoạch, nâng cao năng lực khai thác trên toàn tuyến đường, kết nối khu vực dự án

với các khu vực lân cận, chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Long Thành nói riêng và huyện Long Thành nói chung.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế:

a) Đường giao thông

- Điểm đầu: Giao với đường Hai Bà Trưng.
- Điểm cuối: Chợ Long Thành.
- Phần xe chạy rộng 10,5m; Vĩa hè rộng 12m (2x6)m; nền đường rộng 22,5m.
- Chiều dài đoạn tuyến: 286,84m.
- Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường đô thị, tốc độ thiết kế 40Km/h
- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa C12.5 dày 5cm; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m²; Bê tông nhựa C19 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m²; đá dăm nước lớp trên, dày 15cm; đá dăm nước lớp dưới, dày 15cm; làm lớp móng đá mi dày 50 cm, lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,98$; nền đường nguyên thổ lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$.
- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch terrazo (400x400x30)mm; lớp vữa cát xi măng M75 dày 1,5cm; bê tông đá 1x2 M150 dày 5cm; trải cán cấp phối đá dăm loại II, đầm chặt $K > 0,95$ dày 10cm; nền nguyên thổ lu lèn đạt độ chặt $K > 0,95$;
- Bó vỉa, gờ chặn: Bó vỉa thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M300; gờ chặn thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M200, có chiều cao thay đổi phù hợp với hiện trạng.

b) Hệ thống thoát nước mưa

- Xây dựng mới hai bên đường cống D1000, độ dốc thoát nước 1/D; bình quân 30m bố trí hố ga để thu nước;
- Hướng thoát nước từ đường Hai Bà Trưng (đầu tuyến) và từ chợ Long Thành (cuối tuyến) thoát về suối Bến Năng;
- Cống dưới lòng đường: tải trọng thiết kế H30-XB80.
- Cống đặt dưới vỉa hè: tải trọng thiết kế 300kg/m².

c) Hệ thống thoát nước thải

- Xây dựng mới hai bên đường cống D400, độ dốc thoát nước 1/D; bình quân 20m bố trí hệ thống hố ga để thu gom nước từ nhà dân hai bên tuyến.
- Cống dưới lòng đường: tải trọng thiết kế H30-XB80.

- Cổng đặt dưới vỉa hè : tải trọng thiết kế 300kg/m^2 .

d) Cây xanh

- Thiết kế trồng cây Giáng Hương đường kính gốc $D \geq 0,6\text{m}$, chiều cao $\geq 3\text{m}$.
- Vĩa bao bọc trồng cây bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm.
- Hồ trồng cây sâu 0,7m rộng 0,6m được đào theo hình thanh, được đổ đất đen trộn phân hữu cơ để trồng cây.

đ) An toàn giao thông

- Sơn kẻ đường: Sử dụng vạch sơn có bề rộng tùy từng loại theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT, phương pháp sơn nóng.

- Biển báo: Bố trí đầy đủ biển báo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT

e) Cầu trên tuyến:

- Bố trí 2 cầu bắc qua 2 nhánh của Suối Bến Năng;
- Tải trọng thiết kế: Hoạt tải HL93; Tải trọng người: $3 \times 10^{-3} \text{ MPa}$;
- Bề rộng toàn cầu số 1 và số 2: $B = 2 \times (0,3 + 1,7) + 8,0 = 15,0\text{m}$, trong đó: Mặt cầu xe chạy: 8,0m; gờ lan can và lề bộ hành: $2 \times (0,3 + 3,2)\text{m} = 7,0\text{m}$

Cầu số 1:

- Cầu gồm 1 nhịp dầm giản đơn I33 căng trước lắp ghép (loại dầm I), chiều dài toàn cầu 43,1m (tính đến cuối đoạn đuôi tường cánh mố).
- Mặt cắt ngang cầu gồm 9 dầm I, đặt cách nhau 1,7m.
- Bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép 30MPa đổ tại chỗ đầu cầu dày $H_{\min} = 18\text{cm}$, giữa cầu dày 27cm để đảm bảo đường cong đứng.
- Khe co giãn: sử dụng loại khe co giãn thép.
- Lan can bằng thép mạ kẽm, gờ lan can bằng bê tông cốt thép 30MPa đổ tại chỗ và lắp ghép.
- Lề bộ hành bằng bê tông cốt thép 25MPa đổ tại chỗ được kê trên gờ bê tông bê tông cốt thép 30MPa.
- Gối cầu dầm I dùng gối cao su cốt bản thép.
- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa C12,5 dày 7cm tạo dốc ngang 2 mái 2%.

- Mố cầu: dạng mố chữ U bằng bê tông cốt thép 30MPa thi công đổ tại chỗ. Móng mố là móng cọc khoan nhồi bằng bê tông cốt thép 30MPa có đường kính $D=1,0\text{m}$. Mỗi mố bố trí 8 cọc với chiều dài cọc dự kiến là 26,0m.

Cầu số 2

- Cầu gồm 1 nhịp dầm giản đơn I24,54 căng trước lắp ghép (loại dầm I), chiều dài toàn cầu 34,64m (tính đến cuối đoạn đuôi tường cánh mố)

- Mặt cắt ngang cầu gồm 9 dầm I, đặt cách nhau 1,7m.

- Bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép 30MPa đổ tại chỗ đầu cầu dày $h_{min}=18\text{cm}$, giữa cầu dày 23cm để đảm bảo đường cong đứng.

- Khe co giãn: sử dụng loại khe co giãn thép.

- Lan can bằng thép mạ kẽm, gờ lan can bằng bê tông cốt thép 30MPa đổ tại chỗ và lắp ghép.

- Lề bộ hành bằng bê tông cốt thép 25MPa đổ tại chỗ được kê trên gờ bê tông bê tông cốt thép 30MPa.

- Gói cầu dầm I dùng gói cao su cốt bản thép.

- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa C12,5 dày 7cm tạo dốc ngang 2 mái 2%.

- Mố cầu: dạng mố chữ U bằng bê tông cốt thép 30MPa thi công đổ tại chỗ. Móng mố là móng cọc khoan nhồi bằng bê tông cốt thép 30MPa có đường kính $D=1,0\text{m}$. Mỗi mố bố trí 7 cọc với chiều dài cọc dự kiến là 28,0m.

g) Hệ thống chiếu sáng

- Bố trí trụ đèn đi 2 bên vỉa hè dọc theo đường với khoảng cách trung bình giữa 2 trụ chiếu sáng là 49 mét.

- Trụ đèn chiếu sáng tròn côn cao 8m, chế tạo bằng thép CT3 dày 3mm, có đường kính gốc 190mm mạ kẽm.

- Cản đèn D60 cao 2m vươn 1,5m mạ kẽm.

- Dây dọc tuyến sử dụng cáp ngầm hạ thế CXV $3 \times 10\text{mm}^2$.

- Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng thông qua tủ điều khiển chiếu sáng hiện hữu được lấy từ nguồn điện của đường dây hạ thế ngầm 3 pha.

h) Hệ thống điện hạ thế

- Lưới điện hạ thế hiện hữu của tuyến đường được cấp điện từ trạm biến áp Cầu Ông Quế 560kVA sử dụng cáp LV-ABC $4 \times 95\text{mm}^2$ và cung cấp điện cho 36 hộ dân.

- Thu hồi lưới hạ thế hiện hữu từ trụ HT8 đến trụ HT8/2 với chiều dài 58 mét.

- Ngầm hoá tuyến cáp hạ thế bằng cáp CXV/DSTA 3x95+1x70 với chiều dài tuyến cáp 477 mét.

- Tái cấp điện cho các hộ dân đang sử dụng điện trên lưới hiện hữu bằng cáp AVV 2x16 đối với điện kế 1 pha và CVV 4x25 đối với điện kế 3 pha.

i) Hệ thống cấp nước

- Hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai tự đầu tư theo Văn bản số 122/BQLDA ngày 19 tháng 4 năm 2023 về việc lắp đặt tuyến ống trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành).

k) Hệ thống viễn thông

Hệ thống viễn thông được đơn vị trung tâm viễn thông Long Thành đầu tư thực hiện theo Văn bản số 46/VNPT-Đni/TTVTLT ngày 4 tháng 4 năm 2023 về việc phối hợp lập kế hoạch đầu tư hạng mục viễn thông thuộc dự án đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành).

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng; tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

a) Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hợp Phát.

b) Đơn vị tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hợp Phát.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

a) Địa điểm xây dựng: Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.

b) Diện tích đất sử dụng: khoảng 6.638m².

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

a) Loại, nhóm, cấp công trình chính: Công trình giao thông, nhóm B, cấp III.

b) Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Từ 20 năm đến dưới 50 năm.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

a) Số bước thiết kế: Công trình thiết kế 02 bước.

b) Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

Công tác khảo sát

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
 - TCCS 31:2020/TCĐBVN - Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát.
 - TCVN 9437 2012 - Khoan thăm dò địa chất công trình.
 - TCVN 9845:2013 - Khảo sát và tính toán thủy văn.
 - TCVN 9398-2012 - Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung
 - TCVN 9401:2012 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.
 - TCVN 9351-2012 Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn và lấy mẫu đất bằng ống mẫu chẻ.
 - Quy phạm đo cao hạng I, II, III của Cục Đo Đạc - Bản Đồ Nhà Nước ban hành năm 1996.
 - QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao.
 - QCVN 04:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ:
- Công tác thiết kế.*
- TCVN 13592 – 2022: Đường đô thị - yêu cầu thiết kế.
 - TCVN 5574:2018 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
 - TCVN 11823: 2017 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ Việt Nam.
 - TCVN 1651:2018 Tiêu chuẩn về thép cốt bê tông.
 - TCVN 9845 : 2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ.
 - TCVN 7957:2008 Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài công trình.
 - QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
 - QCVN 41:2019/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
 - TCCS 37:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN).
 - TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.



- TCCS 41:2022/TCĐBVN: Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu.

- TCVN 9113-2012: Tiêu chuẩn ống BTCT thoát nước.

- TCVN 9116-2012: Tiêu chuẩn cống hộp bê tông cốt thép.

- TCVN 9257 :2012: Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế.

- Quyết định ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai số 15/2013/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2013.

- TCVN-2737-2020 Tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng và tác động.

- QCVN:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

- TCVN 5408:2007 Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng.

- TCVN 11823-2017 Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế cầu đường bộ Việt Nam

- QCVN07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng.

- QCVN07-5:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện.

- Các tiêu chuẩn chế tạo khác.

- Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong tổng công ty điện lực Miền Nam Mã số :EVN SPC-QLĐT/Quy Đ.114 ngày 03 tháng 9 năm 2015.

- Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN-SPC số 2363/QĐ-EVN-SPC ngày 1-10-2014.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành về quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.

*Công tác **thi** công và nghiệm thu.*

- TCVN 13567-2022: Mặt đường bê tông nhựa nóng- y/c thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9504-2012: Lốp kết cấu áo đường đá dăm nước - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 8871-2011: Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu.

- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

- TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì.

- TCVN 3990 - 2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - quy tắc thống kê bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng.

- TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng - thiết kế tổ chức thi công

- TCVN 4055-2012: Công trình xây dựng - tổ chức thi công.

- TCVN 371:2006: Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình - Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 5951-1995: Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng.

- TCVN 371 - 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.

- Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành khác có liên quan thiết kế công trình.

9. Giá trị dự toán xây dựng: **98.294.715.421 đồng.**

(Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm mười lăm nghìn, bốn trăm hai mươi một đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	: 44.615.000.000 đồng.
- Chi phí xây dựng	: 45.383.929.918 đồng.
- Chi phí quản lý dự án	: 978.642.561 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	: 2.950.594.600 đồng.
- Chi phí khác	: 660.501.109 đồng.
- Chi phí dự phòng	: 3.706.047.233 đồng.

(Chi tiết đính kèm phụ lục dự toán)

10. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa không quá 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu giá quyền sử dụng đất.

b) Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Không quá 04 năm kể từ khi được bố trí vốn.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức các bước tiếp theo theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Long Thành và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu VT, KT (H.Son).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Lê Hoàng Sơn



Phụ lục

((Kèm theo Quyết định số **5412**/QĐ-UBND, ngày **24** tháng **5** năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành)

Đơn vị tính: Đồng.

TT	NỘI DUNG CHI PHÍ	CHI PHÍ SAU THUẾ
I	Chi phí bồi, thường hỗ trợ và tái định cư	44.615.000.000
II	Chi phí xây dựng	45.383.929.918
1	Hạng mục: Đường giao thông	6.678.176.074
2	Hạng mục: Cầu	33.627.274.729
3	Hạng mục: Thoát nước	2.882.108.798
4	Hạng mục: Điện chiếu sáng + Cấp điện	2.044.408.209
5	Hạng mục: Đèn chớp vàng	151.962.108
III	Chi phí quản lý dự án	978.642.561
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.950.594.600
1	Chi phí khảo sát địa hình bước báo cáo nghiên cứu khả thi	95.071.566
2	Chi phí khảo sát địa chất bước báo cáo nghiên cứu khả thi	161.371.359
3	Chi phí giám sát khảo sát bước báo cáo nghiên cứu khả thi	10.442.356
4	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	221.708.134
5	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	54.460.716
6	Chi phí thẩm tra dự toán chi phí chuẩn bị dự án	2.160.000
7	Chi phí khảo sát địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công	130.198.666
8	Chi phí giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	5.301.690
9	Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Đường giao thông + Cầu + Thoát nước + Đèn chớp vàng	490.603.386
10	Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Điện chiếu sáng + Cấp điện	32.076.765
11	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Đường giao thông + Cầu + Thoát nước + Đèn chớp vàng	53.307.612
12	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Điện chiếu sáng + Cấp điện	2.943.948
13	Chi phí thẩm tra dự toán hạng mục: Đường giao thông + Cầu + Thoát nước + Đèn chớp vàng	50.273.846
14	Chi phí thẩm tra dự toán hạng mục: Điện chiếu sáng + Cấp điện	2.841.728
15	Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng	35.944.073
16	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	43.931.644
17	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng	22.691.965
18	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	22.691.965
19	Chi phí giám sát thi công xây dựng	1.114.629.319
20	Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát	4.082.888
21	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát	4.990.195

TT	NỘI DUNG CHI PHÍ	CHI PHÍ
22	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát	1.000.000
23	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	1.000.000
24	Chi phí thẩm định giá vật tư	20.000.000
25	Chi phí thẩm tra an toàn giao thông	166.870.779
26	Chi phí lập bản đồ thu hồi đất, xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất, cắm mốc ranh đất... phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng	100.000.000
27	Chi phí thẩm định giá đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng	100.000.000
V	Chi phí khác	660.501.109
1	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	12.385.134
2	Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021)	7.426.461
3	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	10.066.981
4	Phí thẩm định dự toán xây dựng	9.571.883
5	Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng	231.155.287
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	166.969.499
7	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	222.925.864
VI	Chi phí dự phòng	3.706.047.233
1	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh	999.473.364
2	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá	2.706.573.869
	Tổng cộng	98.294.715.421